

VEILIGHEID BIJ GRAVEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

# SLOOPWERKZAAMHEDEN

## Thema Gas, Elektriciteit

WIBON adviesblad

Versie December 2019

Geldig vanaf 1 Januari 2020

Dit document is één van de **WIBON adviesbladen** die de Netbeheerders E en G opgesteld hebben ten behoeve van grondroerders die voornemende zijn werkzaamheden uit te voeren nabij de kabels en leidingen van de betrokken Netbeheerder.

Netbeheer  
Nederland

## **REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN**

# 1. Algemeen

Bijna alle gebouwen hebben een elektriciteits- en/of gasaansluiting. Soms hebben woningen in plaats van een gasaansluiting een warmtenet aansluiting. Zorg, ruim voor de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, dat er contact is geweest met "Mijnaansluiting.nl" om de meters en/of de aansluitingen te verwijderen.

# 2. Voorzorgsmaatregelen

Bij de sloop van deze gebouwen moet men zich ervan overtuigen dat:

- Meters zijn verwijderd
- Er geen spanning meer op de aansluitkabel staat
- Er geen gasdruk op de aansluitleiding staat

# 3. Risico's

Indien de kabels en/of leidingen nog onder spanning, onder druk staan ontstaan o.a. de volgende risico's:

- Ontploffingsgevaar
- Brand
- Elektrocutie
- Verstikking



Bestaande kabels en/of leidingen kunnen beschadigd raken door vallend puin of zware machines.

# 4. Wanneer moet u contact opnemen met mijn aansluiting.nl

- De meters moeten verwijderd worden
- De aansluiting moet verwijderd worden
- De meters zijn niet verwijderd
- U bent er niet voor 100% zeker van dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te slopen pand.

## 5. Wanneer moet u contact opnemen met de klantenservice van de Netbeheerder? *(niet de afdeling Graafschadepreventie!)*

U niet voor 100% zeker bent dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te slopen pand.

### WhatsAppen

- Stuur een bericht via: WhatsApp (zie contactgegevens Netbeheerders)
- De klantenservice beantwoordt uw bericht op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur

### Bellen

- Bel (zie contactgegevens van de betrokken Netbeheerder)  
Zij beantwoorden graag uw vraag.  
Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

## 6. Contactgegevens Netbeheerders

Zie voor de contactgegevens van de betrokken Netbeheerders de site van Netbeheer Nederland: <https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/graafschadereductie-12>

Voor het aanvragen van een Bouwaansluiting: [www.mijnaansluiting.nl](http://www.mijnaansluiting.nl)

## PROJECTFASES VOLGENS DE CROW 500

|   |   |
|---|---|
| <p><b>INITIATIEFFASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tijd en budget beschikbaar voor zorgvuldig graven?</li> <li><input type="checkbox"/> Zorgvuldig graven opgenomen in eisen en wensen?</li> <li><input type="checkbox"/> Contract/bestek voldoet aan richtlijn zorgvuldig graven?</li> </ul>    | <p><b>ONDERZOEKSFASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oriëntatieverzoek gedaan?</li> <li><input type="checkbox"/> Haalbaarheidsstudie, variantenstudie en bodemonderzoek</li> <li><input type="checkbox"/> Project specifieke eigenschappen in beeld</li> <li><input type="checkbox"/> Projectdefinitie en programma van eisen met randvoorwaarden, functionele eisen, operationele eisen, referentieontwerp met ontwerpinstelling en beperkingen</li> <li><input type="checkbox"/> Oriëntatieverzoek gedaan?</li> <li><input type="checkbox"/> Gebiedsinformatie beoordeeld?</li> <li><input type="checkbox"/> Risico-inventarisatie met beheersmaatregelen opgesteld incl. onderdeel grondroeringen?</li> <li><input type="checkbox"/> Eis-voorzorgsmaatregelen en afspraken Netbeheerders/ grondeigenaren vastgelegd?</li> </ul>  |
| <p><b>ONTWERPFASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Programma van eisen beschikbaar</li> <li><input type="checkbox"/> Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp</li> <li><input type="checkbox"/> Overeenstemming en vastgelegde afspraken Netbeheerder/grondeigenaar</li> <li><input type="checkbox"/> Risico inventarisatie uitgewerkt in MAATREGELENPLAN (beschermende maatregelen per grondroeringsactiviteit zijn duidelijk beschreven)</li> <li><input type="checkbox"/> Kabels en leidingen zijn fysiek GELOKALISEERD</li> <li><input type="checkbox"/> Afwijkende ligging kabels en leidingen gemeld bij Kadaster</li> <li><input type="checkbox"/> Tekening aanwezige en gelokaliseerde in en uit gebruik zijnde kabels en leidingen</li> </ul> | <p><b>WERKVOORBEREIDINGSFASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uitvoeringsontwerp beschikbaar</li> <li><input type="checkbox"/> GRAAFMELDING gedaan &gt;3 en &lt;20 werkdagen voor start grondroeren</li> <li><input type="checkbox"/> Gebiedsinformatie beoordeeld, incl. revisie uitgevoerde werkzaamheden beschikbaar</li> <li><input type="checkbox"/> Maatregelenplan ontwerpfase uitgewerkt tot WERKINSTRUCTIE per grondroeringsactiviteit (wat, hoe, wie, wanneer)</li> <li><input type="checkbox"/> Contact Netbeheerder en grondeigenaar</li> <li><input type="checkbox"/> Afspraken en contactpersonen Netbeheerder/ grondeigenaar check &amp; aangevuld</li> <li><input type="checkbox"/> Overleg opdrachtgever/initiatiefnemer bij afwijkingen t.o.v. ontwerpfase</li> <li><input type="checkbox"/> Locatiebezoek</li> <li><input type="checkbox"/> Vergunningen aangevraagd</li> </ul> |
| <p><b>UITVOERINGSFASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Afspraken bespreken in de startwerkbespreking</li> <li><input type="checkbox"/> Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" en gemaakte werkafspraken.</li> <li><input type="checkbox"/> Zorg dat het veiligheidsblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is.</li> </ul>  | <p style="text-align: center;"><b><u>Zie ook veiligheidsblad "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen".</u></b></p>  |

Ten slotte

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.